"WITACZ" skala 1:25



UWAGI:
-stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),
- posadowienie na gruncie rodzimym,
- wykonać podkład z betonu B10 grubości 10 cm,
- przyjęto grunt średniospoisty w stanie plastycznym,
- w przypadku innych parametrów, fundament dostosować do warunków lokalnych,
- słup mocowany za pomocą ocynkowanej kotwy stalowej,
- zachować 3-5 cm dystans pomiędzy stopą betonową a słupem drewnianym,
- elementy drewniane łączone za pomocą połączeń ciesielskich,
- elementy drewniane z drewna dębowego, struganego,
- słupy wykonać z fazowaniem szerokości 1 cm,
- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzującym w kolorze "ciemny dąb",
- elementy metalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
- napis wykonać na desce ozdobnej o gabarytach i na wzór obecnego "witacza",
- wszystkie materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty,
– dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o porównywalnych parametrach w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /95/ 738 86 68

OBIEKT:	WITACZ			
ADRES:	DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY			1. ARK. NR
TYTUŁ RYS.:	"WITACZ"		1:25 SKALA	
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch.Grzegorz Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/10/2004/GW	28.07.2014r.	