

PRZEDMIAR

Remont budynku RDOŚ oddz w Złocięcu

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku RDOŚ oddz. w Złocięcu						
1			Dach			
1.1			Wymiana pokrycia dachowego.			
1	1c	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1.			(19+17+19+17)*10	m ²	720.000	
					RAZEM	720.000
2	1c	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.			720	m ²	720.000	
					RAZEM	720.000
3	1c	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 10 m	kpl.		
d.1.			7	kpl.	7.000	
					RAZEM	7.000
4	4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.			<i>Obróbki blacharskie kominów</i> (2.16+2.16+1.1+1.1+0.8+0.8+0.42+0.42+1.45+1.45+0.4+0.4)*0.4	m ²	5.064	
			<i>Kosze spływowe</i> (6.3+10.33+5.8)*0.5	m ²	11.215	
			(10+2*0.9)*0.5	m ²	5.900	
			<i>Pasy nadrywnowe</i> 55.73*0.3	m ²	16.719	
			<i>Pasy nad azymsem podrywnowym</i> 55.73*0.5	m ²	27.865	
					RAZEM	66.763
5	4	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.			56	m	56.000	
					RAZEM	56.000
6	4	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.			5*5+3	m	28.000	
					RAZEM	28.000
7	2	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
d.1.			43+20+5.4+87.6+11.4+48.6+19.5+3.8+167.7	m ²	407.000	
					RAZEM	407.000
8		KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
d.1.			112	m	112.000	
					RAZEM	112.000
9	10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.			8*0.55*0.4	m ³	1.760	
					RAZEM	1.760
10		KNR 4-01 0414-10 z.sz. 2.2. 9908-01	Demontaż i ponowne zamontowanie łat drewnianych pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm - materiały z rozbiórki. Przyjęto 80%łat do ponownego montażu	m ²		
d.1.			407*0.8	m ²	325.600	
					RAZEM	325.600
11			Demontaż folii	m ²		
d.1.			407	m ²	407.000	
					RAZEM	407.000
12		KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1.			407	m ²	407.000	
					RAZEM	407.000
13		KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm. przyjęto 20% montażu nowych łat	m ²		
d.1.					RAZEM	407.000

PRZEDMIAR

Remont budynku RDOŚ oddz w Złocieńcu

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			407-325	m ²	82.000	
					RAZEM	82.000
14		KNR 4-04 0102-02	Rozebranie filarków ceglanych w frontonie	m ³		
d.1.			1.76	m ³	1.760	
1					RAZEM	1.760
15	4	KNR 19-01 0540-02	Koźnierze kominów z blachy cynkowej przy kryciu dachów dachówką ceramiczną	m ²		
d.1.			5.64	m ²	5.640	
1					RAZEM	5.640
16	4	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.1.			16.71	m ²	16.710	
1					RAZEM	16.710
17	4	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż obróbek nad gzymsami podrynnowymi o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.1.			27	m ²	27.000	
1					RAZEM	27.000
18	4	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż obróbek boki facjat o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.1.			5,6*4*0,3	m ²	6.720	
1					RAZEM	6.720
19	2	KNR K-05 0301-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej Braas Topas 11v kolor kasztanowy czarny błyszczący- każda mocowana	m ²		
d.1.			407	m ²	407.000	
1					RAZEM	407.000
20	2	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
d.1.			66	m	66.000	
1					RAZEM	66.000
21	3	KNR K-05 0304-01	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - zakończenie ceramiczne kalenicy	szt.		
d.1.			8	szt.	8.000	
1					RAZEM	8.000
22	3	KNR K-05 0304-04	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - gąsior początkowy	szt.		
d.1.			10	szt.	10.000	
1					RAZEM	10.000
23	3	KNR K-05 0304-05	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - gąsior końcowy	szt.		
d.1.			10	szt.	10.000	
1					RAZEM	10.000
24	3	KNR K-05 0304-06	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną - łącznik gąsiorów	szt.		
d.1.			4	szt.	4.000	
1					RAZEM	4.000
25	3	KNR K-05 0307-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
d.1.			20-5,6+7,5	m	21.900	
1					RAZEM	21.900
26	3	KNR K-05 0304-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
d.1.			8	szt.	8.000	
1					RAZEM	8.000
27	3	KNR K-05 0304-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior z podwójną mufą	szt.		
d.1.			6	szt.	6.000	
1					RAZEM	6.000
28	4	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej z cynku- odkopanie i podłączenie sztucera do deszczowki	m		
d.1.						
1						

PRZEDMIAR

Remont budynku RDOŚ oddz w Złocieńcu

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5*5+3	m	28.000	
					RAZEM	28.000
29	4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
d.1.	1		56	m	56.000	
					RAZEM	56.000
30	8	kalk. własna	Montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej	kpl.		
d.1.	1		1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
31		KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1.	1		(2.20*0.4+0.65*0.4)*2	m ²	2.280	
					RAZEM	2.280
32	9		Montaż daszka nad drzwiami wejściowymi do budynku	szt		
d.1.	1		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
33	14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (z remontu dachu)	m ³		
d.1.	1		20	m ³	20.000	
					RAZEM	20.000
34	14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	1		Krotność = 10 20	m ³	20.000	
					RAZEM	20.000
35		KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,9,17)			
d.1.	1	7.07 5.15				

