



SZCZEGÓŁ "A" PODPARCIA

1 : 5




1-1  
1 : 20



Pozycja	Ilość	Element	Długość	Masa jedn.	Masa jednej sztuki	Masa całkowita	Materiał	Uwagi
			[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]		
			masa elementu [kg] : 372,80					
1	67	50x140	1190	4,20	5,0	335,0	C16	drewno modrzew
2	4	63x50	5000	1,89	9,45	37,80	C16	drewno modrzew

Pozycja	Ilość	Element	Długość	Masa jedn.	Masa jednej sztuki	Masa całkowita	Materiał	Uwagi
			[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]		
masa elementu [kg] :						1225,74		
dodatek na spoiny 1,5% [kg] :						18,11		
masa elementów składowych [kg] :						1207,63		
3	2	60x8	60	3,768	0,226	0,45	S235	ocynk.ogniowy
4	2	100x16	160	12,56	2,010	4,02	S235	ocynk.ogniowy
5	2	20x16	80	2,512	0,201	0,40	S235	ocynk.ogniowy
6	2	C240	10 000	33,20	332,0	664,0	S235	ocynk.ogniowy
7	6	C240	1 190	33,20	34,39	206,34	S235	ocynk.ogniowy
8	2	200x3	10 000	4,71	47,10	94,20	S235	ocynk.ogniowy
9	16	50x10	1 390	3,925	5,456	87,30	S235	ocynk.ogniowy
10	6	Ø12	9 950	0,888	8,836	53,02	S235	ocynk.ogniowy
11	2	Ø48,3/4	10 000	4,37	43,70	87,4	S235	ocynk.ogniowy
12	8	kotew wklejana M16 + podkładka + nakrętka	181	0,30	0,30	2,40	klasa 8.8 ocynk.	ocynk galwaniczny
13	40	Śruba Z M12x80-5.5 Fe/Zn 10 + podkładka + nakrętka	80	0,30	0,082	3,28	klasa 5.5 ocynk.	ocynk galwaniczny
14	268	Wkręt do drewna M6x90-4.8	90	0,018	0,018	4,82	klasa 4.8 ocynk.	ocynk galwaniczny

UWAGA:  
CHARAKTERYSTYCZNE UŻYTKOWE OBCIĄŻENIE POMOSTU pk=3,0 kN/m<sup>2</sup>

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
	mgr inż. Magdalena Niśkiewicz		konst.-bud.	KUP/0092/POOK/05	09.2016
	techn. Ryszard Lach		hydrotechnik	WBPP-AN-8386-5/7/84 Wk	09.2016
	mgr inż. Dorota Cybulska		konst.-bud.	-	09.2016
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Polak		hydrotechnik	UAN-NB-8386-65/84 Wk	09.2016
Inwestycja:					
Projekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL - Zadanie : Głębocek (C4)					
Obiekt:	gmina Czaplinek powiat drawski		Nazwa rysunku: Kładka dla pieszych. Rzuty. Zestawienie stali.		
 <b>DHV Hydroprojekt</b> <i>a part of Royal HaskoningDHV</i>	Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015	Skala: 1:20	Nr rys.: 11
	PW	6852-4/16	Pkt. prel.:		
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.					