



Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” “Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania

„Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki, w ramach zadania - Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocięncu (ul. Staszica)”

| | |
|---------------------|--|
| ZAMAWIAJĄCY: | <i>Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie</i> |
| ADRES: | <i>71 – 637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20</i> |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY**

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|---|--|
| NAZWA ZAMÓWIENIA : | <i>Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki w ramach zadania - Budowa udroźnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieniu (ul. Staszica)</i> | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: | działka nr | jednostka ewidencyjna | obręb nr | Właściciel | |
| | 1/3 rz. Drawa | Złocieniec | 0011 | Skarb Państwa trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznań | |
| | 2 | Złocieniec | 0011 | Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. Z o.o. w Złocieniu | |
| NAZWY I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: | <i>45000000-7 – Roboty budowlane 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu</i> | | | | |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | <i>Urszula Głód, Julian Pietrolaj</i> | | | | |

SPIS ZAWARTOŚCI

| | | |
|-------|---|----|
| I. | CZĘŚĆ OPISOWA..... | 3 |
| 1.1 | Ważność dokumentów. | 3 |
| 1.2 | Opis ogólny przedmiotu zamówienia. | 3 |
| 1.3 | Przedmiot zamówienia..... | 3 |
| II. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | 4 |
| 2.1 | Wymagania ogólne..... | 4 |
| 2.2 | Projekt organizacji budowy..... | 4 |
| 2.3 | Dokumentacja wstępna stanu Terenu Budowy | 4 |
| 2.4 | Książka obmiarów..... | 4 |
| 2.5 | Wynagrodzenie Wykonawcy i Tabela Elementów Rozliczeniowych..... | 4 |
| 2.5.1 | Wymagania ogólne..... | 4 |
| 2.5.2 | Tabela Elementów Rozliczeniowych. | 17 |
| III. | WYKAZ DOKUMENTÓW..... | 20 |
| 1.1 | Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia..... | 20 |
| 1.2 | Projekty i dokumentacje: | 25 |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Ważność dokumentów.

Postanowienia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) należy uznawać, jako **nadrzędne i zmieniające zapisy** w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu.

Kolejność ważności dokumentów określono w Umowie

Wszystkie informacje i wymagania nieokreślone w niniejszym OPZ a zawarte w innych dokumentach Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w realizacji Umowy. Wymagania określone w choćby jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „*Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland*” "Czynna ochrona siedlisk włośniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Beneficjentem projektu, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSiGW), jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujących ryb jakim są pozostałości stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w km 153+650 poniżej mostu w ulicy Staszica w Złocięncu

Opis techniczny przedmiotu przedstawiono w załączonych dokumentach.

Zamawiający informuje Wykonawcę, że wszczęta została procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej.

1.3 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Umowy jest wykonanie **wszystkich obiektów** zaprojektowanych w dokumentacji projektowej oraz obowiązków wynikających z załączonych decyzji administracyjnych i postanowień Umowy.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonać następujące prace:

1. wykonanie naturalnego koryta obiegowego, w tym frezowanie betonowej korony progu - obniżenie progu w kształcie trójkąta,
2. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej rurami PVC łączonych na wcisk o średnicy fi 110, 160, 250 mm długości ok. 29,5 mb,
3. wykonanie oblicowania istniejącego muru ceglanego stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki.
4. zamontowanie łąty wodowskazowej na górnym stanowisku celem kontroli stanów wody.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w cenie ryczałtowej prac

pomocniczych oraz wszystkich prac towarzyszących, w tym dostosowanie do użytku istniejącej infrastruktury turystycznej (pomosty i śligi dla kajaków) na czas robót.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2.1 Wymagania ogólne

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzjach, uzgodnieniach i innych dokumentach określonych w części III OPZ, oraz w innych dokumentach formalnych i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2.2 Projekt organizacji budowy

W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu Projekt organizacji budowy sporządzony zgodnie z opisem w ST-00. Po zatwierdzeniu Projekt organizacji budowy będzie dokumentem obowiązującym tak jak pozostałe załączniki do Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót bez naruszenia konstrukcji mostu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zabezpieczy filary mostu przed uszkodzeniem. Po zakończeniu realizacji Umowy zawiadomi ZDP w celu dokonania odbioru robót w obrębie mostu.

2.3 Dokumentacja wstępna stanu Terenu Budowy

W ciągu 7 dni od daty przekazania Terenu budowy Wykonawca wykona dokumentację filmową i fotograficzną stanu obiektów na Terenie Budowy i działkach przyległych oraz drogach dojazdowych. Dokumentację tą Wykonawca prześle Inżynierowi, w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośnikach w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy.

2.4 Książka obmiarów

Po uzgodnieniu wzoru z Inżynierem Kontraktu Wykonawca będzie prowadził książkę obmiarów jako podstawę do rozliczeń okresowych.

2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy i Tabela Elementów Rozliczeniowych

2.5.1 Wymagania ogólne.

Wymagania i zasady niniejszego rozdziału dotyczą składników kosztów jakie są objęte Wynagrodzeniem Wykonawcy w formie ceny ryczałtowej i podziału tej ceny na elementy rozliczeniowe.

Tabela Elementów Rozliczeniowych jest to zestawienie określające wartość poszczególnych elementów Robót, które zostanie przedłożone przez Wykonawcę po zawarciu Kontraktu i zawierać będzie scalony wykaz Robót, które są przedmiotem Kontraktu, z określeniem ich

wartości nie przekraczających w sumie wartości Wynagrodzenia Wykonawcy określonej w Umowie.

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) sporządzoną wg wymogów określonych w Kontrakcie, w szczególności w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wartości wynagrodzenia Wykonawcy określone dla poszczególnych pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych nie mogą przekraczać faktycznej rynkowej wartości świadczenia Wykonawcy w ramach danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Jeżeli jakkolwiek wartość podana przez Wykonawcę dla pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie źródłem wątpliwości Inżyniera lub Zamawiającego co do odbiegania takiej wartości podanej przez Wykonawcę od faktycznej rynkowej wartości świadczenia Wykonawcy w ramach danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do zażądania od Wykonawcy dowodów dla wykazania elementów kosztowych Wykonawcy decydujących dla określenia przez Wykonawcę wartości takiej pozycji pod rygorem odmowy akceptacji dla TER na zasadach określonych w poniższym akapicie.

Tabela Elementów Rozliczeniowych, uzupełniona zgodnie z powyższymi akapitami, będzie następnie podlegała opinii Inżyniera i akceptacji Zamawiającego, który nie odmówi swej akceptacji o ile wszystkie wymogi określone w Kontrakcie będą spełnione. Zamawiający będzie miał 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia wypełnionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych na wyrażenie swego stanowiska. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego na wypełnioną przez Wykonawcę Tabelę Elementów Rozliczeniowych, Strony powtórzą procedurę określoną powyżej, przy czym w ramach takiego powtórzenia tej procedury Wykonawca wprowadzi do Tabeli Elementów Rozliczeniowych zmiany wskazane przez Zamawiającego, które będą mieć na celu doprowadzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych do stanu zgodnego z Kontraktem, w terminie 4 dni kalendarzowych od daty ich wskazania przez Zamawiającego.

Sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kontrakcie oraz zaakceptowana przez Zamawiającego Tabela Elementów Rozliczeniowych będzie określała wartości poszczególnych elementów Robót.

Całość zadań składających się na Roboty będzie wchodzić w zakres pozycji określonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Cały koszt wypełnienia postanowień Kontraktu został włączony w pozycje przedstawione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, przy czym uznaje się, że – jeżeli określone pozycje dla robót, prac, usług i dostaw wchodzących w skład Robót nie zostały wyraźnie wskazane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych – to ich koszt został uwzględniony w innych pozycjach wyraźnie w niej określonych.

Zadaniem niniejszego rozdziału jest wyjaśnienie warunków wyliczenia ryczałtowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w formularzu oferty i kwot w Tabeli Elementów Rozliczeniowych i sposobu w jaki kwoty w pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny być wypełnione. Tam gdzie opisano warunki i zasady sporządzania i obliczania kwot w TER dotyczy to również ogólnej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie i Umowie. Niniejszy rozdział stanowi integralną część opisu w SIWZ sposobu wyliczenia kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy w formularzu oferty i w Tabeli Elementów Rozliczeniowych po podpisaniu Umowy.

1. Tabela Elementów Rozliczeniowych powinna być czytana razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi, w powiązaniu z Instrukcjami dla Oferentów, Ogólnymi i Szczególnymi Warunkami Kontraktowym(Umową)i, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Tabela Elementów Rozliczeniowych pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Dokumentach Kontraktowych.
2. O ile nie jest inaczej stwierdzone, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu.
3. Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
4. Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Tabeli Elementów Rozliczeniowych czy też nie. Roboty opisane w każdej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo.
5. Roboty opisane w każdej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentach Kontraktu
6. Kwoty ryczałtowe i wartości pozycji wprowadzone do Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:
 - 6.1. wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyk związanych z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;
 - 6.2. robocizną z wszelkimi kosztami z nią związanymi;
 - 6.3. dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami związanymi, włączając straty i transport na budowę, cła , itp;
 - 6.4. maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami związanymi włączając paliwo energię, części i materiały pomocnicze;
 - 6.5. wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materiałów i wyposażenia na miejsce włączając dodatki na wypełnianie spoin, połączeń elementów, mocowanie marek, itp. i inne potrzebne materiały;

- 6.6. wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję;
 - 6.7. skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;
 - 6.8. wszelkimi kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa (np. koszty administracji , utrzymania biur, personelu administracyjnego itp.);
 - 6.9. wszelkimi niezbędnymi rozruchami.
7. Kwoty ryczałtowe w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą obejmować cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.
8. Pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych opisują roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. Krótkie opisy pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego /Inżyniera /Inspektora Nadzoru.
9. Uważa się, że kwoty ryczałtowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych(ej) Robót(y).
10. W trakcie dokonywania odbiorów częściowych, Inżynier będzie miał prawo określenia procentowego zaawansowania robót dla pozycji ryczałtowych. Przyjmuje się przy tym, że wszelkie niezbędne dokumenty służące za podstawę do takiego określenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
11. Kwoty ryczałtowe wprowadzone do Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny być w PLN.
12. Dla każdego rachunku w Tabeli Elementów Rozliczeniowych kwoty ryczałtowe poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Tabeli Elementów Rozliczeniowych i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.
13. Uważa się, że Wykonawca ujął w kwotach ryczałtowych wprowadzonych do Tabeli Elementów Rozliczeniowych wszelkie koszty związane ze swoją działalnością (wynikające z realizacji niniejszego Kontraktu), w szczególności:

- 13.1. wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów, w tym wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użytkowaniem,
- 13.2. wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu,
- 13.3. koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.

15. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych wszelkie koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic informacyjnych, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu gdzie mają być usytuowane tablice oraz koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic a także koszt posadowienia tablic informacyjnych Programu LIFE.

16. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.

- 16.1. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
- 16.2. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

- 16.3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i obiektów mostowych prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.
- 16.4. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.
- 16.5. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.
- 16.6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu, w tym ruchu publicznego na Terenie budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszt zabezpieczenia Terenu budowy.

17. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom Warunków Kontraktu, i Instrukcji dla Wykonawców oraz muszą one uzyskać pozytywną opinię Inżyniera i akceptację Zamawiającego.

Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszt pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczenia.

18. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty:

- 18.1. projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz programem Robót (harmonogramem) dostarczanym na mocy Umowy,
- 18.2. harmonogram robót (program), plan płatności,
- 18.3. dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami Umowy i ST,
- 18.4. dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia (*jeśli dotyczy*)
- 18.5. projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji harmonogramu całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu

i Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania, tak jak to opisano w rozdziale III niniejszego OPZ.

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania raportów miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami. Raporty miesięczne będą sporządzane i przekładane Zamawiającemu w jednym oraz Inżynierowi w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszt dokumentów wymaganych do od Wykonawcy, koszt pozwoleń i uzgodnień.

19. Stróżowanie.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu.

20. Wytyczenie i rzędne

Kwoty ryczałtowe powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń tak jak wyspecyfikowano oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

21. Postępowanie z przepływem wody opadowej w wykopach.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych odwodnienia wykopów, dostarczenie i zainstalowanie pomp oraz stosownej instalacji po stronie ssawnej i tłocznej (zarówno o połączeniach elastycznych jak i stałych) włączając przejście ponad wykopami dla umożliwienia kontynuacji ruchu ulicznego, o ile to potrzebne oraz rozmontowania i usunięcia pomp i przewodów, zasypkę, o ile jest potrzebna.

22. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

W przypadku niezbędnego dla realizacji robót zajęcia dróg, Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na czas

budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążony ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót.

Wszystkie koszty związane z organizacją ruchu na czas wykonywania Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.

Wykonawca powinien ująć w swoich kwotach ryczałtowych koszty związane ze zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania Robót.

23. Istniejąca infrastruktura

23.1. Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kwotach ryczałtowych koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę, lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

23.2. Jakikolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

23.3. Jakikolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.

23.4. Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w watach ryczałtowych.

23.5. Koszty podparcia rurociągów biegnących wzdłuż lub krzyżujących się z robotami, lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone w kwoty ryczałtowe.

23.6. Koszty związane z likwidacją nieczynnych przewodów i demontażem nieczynnych instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnymi przełożeń istniejących instalacji należy ująć w kwotach ryczałtowych.

24. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć

do Inżyniera do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim.

Odpowiednio do przedmiotu zamówienia, dokumentacja powykonawcza musi również zawierać:

- a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym;
- b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne);
- c) uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów i rozruchów częściowych, i udokumentowanie wykonania jego poleceń;
- d) Dzienniki Budowy;
- e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i PZJ, w tym wyniki badania zagęszczenia;
- f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
- g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne ST i PZJ;
- h) sprawozdania techniczne;
- i) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
- j) Protokoły odbiorów częściowych;
- k) Recepty i ustalenia technologiczne;
- l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
- m) zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- n) Protokoły z porad i ustaleń;
- o) Protokoły przekazania terenu;
- p) Decyzje pozwolenia na budowę;
- q) wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót;
- r) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych;
- s) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR);
- t) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba;
- u) oświadczenie kierownika budowy o:
 - (1) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 - (2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 - (3) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- v) prawomocne zgłoszenie do użytkowania;

- w) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego;
- x) sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać:
 - (1) opis zakresu i lokalizacji wykonywanych Robót,
 - (2) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
 - (3) uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 - (4) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu szczegółowy zakres oraz sposób (formę) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

Poza wymienioną wyżej dokumentacją powykonawczą, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Drawy na odcinku realizowanych robót po wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie obudowy koryta oraz wydzielenia nowej działki ewidencyjnej, pod wykonanym urządzeniem wodnym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą w formie drukowanej i elektronicznej w oryginale i 2 kopii, **powykonawczy projekt rozgraniczenia gruntów** pokrytych wodami od gruntów przyległych, który, zawierać będzie:

- a) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
- b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000, z wykazaniem:
 - punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
 - granicy stałego porostu traw,
 - krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
 - proponowanej linii brzegu.

Wykonawca powinien ująć w swoich kwotach ryczałtowych koszty związane z opracowaniem całej dokumentacji powykonawczej.

25. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Biura Wykonawcy będą znajdować się na/lub w sąsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach projektów organizacji ruchu.

Wykonawca powinien ująć w swoich kwotach ryczałtowych koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją Zaplecza Budowy.

26. Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich kwotach ryczałtowych materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:

- 26.1. Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zasądza Inżynier.
- 26.2. Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą nieosiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

27. Oczyszczenie terenu budowy

Pozycje na Ogólne oczyszczenie Terenu Budowy są przytoczone wówczas, gdy uważa się za konieczne przeprowadzenie wyburzeń i usuwanie różnych obiektów, materiałów i przeszkód, które występują na i ponad Oryginalną Powierzchnią, (które w oczywisty sposób wymagają usunięcia, ale na które nie ma odrębnych pozycji) przed rozpoczęciem wykopów i budowy. Tam, gdzie odrębna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, zakłada się, że koszt jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzględniony w kwotach ryczałtowych.

28. Roboty ziemne

Koszt wykonania Robót ziemnych należy ująć w kwotach ryczałtowych właściwych obiektów.

Zakłada się, że Roboty Ziemne obejmują pogłębianie, wykopy, zasypki i zagęszczanie. Kwoty ryczałtowe winny zawierać w sobie koszt wykonania Robót ziemnych.

28.1. Pozycje dotyczące lub zawierające Roboty ziemne będą zawierały, lecz nie będą ograniczone do:

- ogólnego oczyszczenia, poza przypadkami kiedy jest to odrębnie wycenione,
- postępowania z każdym odrębnym rodzajem urobku odrębnie, włączając, gdy nie przewidziano na to odrębnej pozycji, humus i glebę,
- wykopów ręcznych tam, gdzie to konieczne oraz ręcznego wyrównywania dna ścian wykopów,

- zrywania nawierzchni oraz postępowania z różnymi typami materiału nawierzchniowego odrębnie,
- rozpoczęcia wykopów z jakiegokolwiek poziomu,
- postępowania z wszelkimi przyłączami do budynków itp., włączając wszystkie tymczasowe podparcia i osłony,
- wykopów dla uzyskania przestrzeni roboczej i jakiegokolwiek innej dodatkowej przestrzeni wymaganej dla podparcia wykopów i odeskowań, szalowania wykopów, gdzie jest to wymagane przepisami i warunkami terenowymi,
- odspojania gruntów zbitych i skalistych,
- obniżania poziomu wód gruntowych, odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu przed utratą drobnych cząstek i erozją oraz ochronę przyległych konstrukcji,
- wykonania podsypki i obsypki rurociągów, studzienek, komór,
- tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń,
- wielokrotnego za i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie, jak może być polecane przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,
- wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone składowisko, w tym transportu,
- wymiany gruntu nie nadającego się do powtórnego wbudowania,
- zasyпки z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie, testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie oraz ochronę przed wpływem pogody
- usunięcia resztek hałd,
- tymczasowego i ostatecznego odtwarzania wszelkich pozbawionych nawierzchni powierzchni, włączając ponowne ułożenie humusu gleby oraz tymczasowe odbudowanie wszelkich nawierzchni włączając asfaltowe.
- wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i gruzu budowlanego
- wykonania humusu oraz obsiew (poza przypadkiem kiedy nie jest osobno wyceniony), który będzie zawierał:
 - przygotowanie humusu i obsianie będą zawierał wszelki materiał, robociznę i sprzęt wymagany dla wykonania tych robót, włączając w to rozrzucenia i kultywację warstwy nie mniejszej niż 150 milimetrów humusu.
 - zasadzenia będą uwzględniały wszelkie materiały, robociznę i sprzęt konieczne dla wykonania tych robót, włączając w to wykopy, zasypkę, słupki, podwiązki i wszelki inne tymczasowo potrzebne osłony i podparcia.
 - zieleń będzie uwzględniała przygotowanie, nawożenie, utrzymanie i zabezpieczanie w czasie okresu budowy i wczesnego wzrostu itd., włączając polewanie, przycinanie, okrzesywanie oraz wymianę zeschniętych lub chorych roślin.

29. Roboty na Terenie Budowy

Uważa się, że wszelkie roboty na Terenie Budowy i poza nim, a związane z realizacją niniejszego kontraktu są ujęte w kwotach kontraktowych.

30. Roboty rozbiórkowe

Wszelkie materiały pozyskane w ramach Robót rozbiórkowych są własnością właściciela demontowanych elementów. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórki określi Wykonawca w porozumieniu z ich Właścicielem. Koszt zagospodarowania materiałów z rozbiórki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów powstałych w trakcie Robót rozbiórkowych winny odbywać się na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera i winy być

ujęte w kwotach ryczałtowych.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia kwoty ryczałtowej, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych objętych zaproponowaną kwotą ryczałtową.

31. Zasyпка

Koszt zasyпки należy ująć w kwotach ryczałtowych właściwych obiektów.

32. Beton i zbrojenie

Koszt betonu i zbrojenia należy ująć w kwotach ryczałtowych właściwych obiektów.

33. Rurociągi

33.1. Kwoty ryczałtowe będą zawierały, ale nie będą ograniczone do, jak następuje:

- zaopatrzenie i dostarczenie na budowę wszystkich materiałów, instalacji włączając wszelkie straty, zniszczenia i wymianę wszelkich materiałów zakwestionowanych przez Inżyniera,
- pokrycie kosztu użycia wyspecjalizowanego lub wykonanego dla konkretnego celu, wyposażenia do wykonywania połączeń,
- magazynowanie i transportowanie rur na budowie,
- przygotowanie końcówek rur do połączeń,
- koszt tymczasowych podpór, gdy są konieczne,
- przecinanie, obróbka, ukosowanie itp. Rur po wbudowaniu rur, odcinków specjalnych, kształtek i zaworów w ich docelowych miejscach,
- naprawa wszelkich zniszczeń, powłok ochronnych, rur,
- układanie i łączenie rur oraz ich łączenie z odcinkami specjalnymi,
- izolacje ochronną elementów przewodów,
- czyszczenie przewodów i ich dwukrotne malowanie,
- dostarczenie, transport i mocowanie wsporników i konstrukcji wspornych,
- testowanie przewodów.

Kwoty ryczałtowe będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacja projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

34. Studzienki

34.1. Kwoty ryczałtowe będą zawierały, ale nie będą ograniczone do:

- wykopów,
- podkładów,
- przewodów,
- deskowania (włączając otwory, gniazda, wypełnienia, ukosowania, karbowania, skrzynki itp. oraz wszelkie szlifowania i wykończenia odkrytych powierzchni,
- Robót betonowych, włączając beton granuliczny, ukształtowany i wykończony do wymaganych poziomów i spadków, wykształcony w kanały i wygładzony na gładko, zbrojenia,
- wykładzin, kompletnego ułożenia, włączając w to rozparcie, łączenie, uszczelnianie, klejenie i testowanie,
- ochronny zaprawą epoksydową lub inną, jak w Specyfikacji,

- murów schodkowych i stopnie żłazowe, włączając wszelkie zabezpieczenia,
- dostawy i zainstalowania pokryw, ram i płyt uszczelniających, włączając wszelkie przygotowania powierzchni, ich ochronę i smarowanie, gdy to potrzebne,
- drabin, stopni żłazowe itp. kompletnych z ochroną antykorozyjną,
- zasyпки naprawa powierzchni.

Kwoty ryczałtowe będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacją projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

2.5.2 Tabela Elementów Rozliczeniowych.

| Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki, w ramach zadania - Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieńcu (ul. Staszica) <i>(do wypełnienia po podpisaniu Umowy)</i> | | | | | | |
|---|----------|--|-----------|-------|------------------|---------------|
| Lp. | Nr S.T. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | | Kwota | Wartość (PLN) |
| | | | Nazwa | Ilość | ryczałtowa (PLN) | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Naturalne koryto obiegowe | | | | | | |
| 1 | SST M-01 | Wykonanie naturalnego koryta obiegowego, w tym frezowanie betonowej korony progu - obniżenie progu w kształcie trójkąta, podłoże (nasyp) pod grouted rock i warstwę wierzchnią z mieszanki żwirowo-kamienistej - żwir o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem do 100 mm, podłoże betonowe pod konstrukcje podłoża beton C16/20, ułożenie głazów z kamienia łamanego gr. 40 cm wypełnienie szczelin między kamieniami do 1/3 wysokości betonem C16/20, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących w tym zabicie ścianki szczelnej i robót geodezyjnych | ryczałt | 1,00 | | |
| Kanalizacja deszczowa | | | | | | |
| 2 | SST M-01 | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej rurami PVC łączonych na wcisk o średnicy fi 110, 160, 250 mm długości ok. 29,5 mb, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami geodezyjnymi, rozbiórkami kolidujących rurociągów, zabezpieczeniem lub wycięciem kolidujących drzew, rozbiórkami nawierzchni, robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, izolacją żuzłem - zabezpieczeniem rurociągów przed zamrażaniem warstwą gr. 30 cm, montażem zaworów klapowych, próbą szczelności, kamerowaniem, odtworzeniem nawierzchni | ryczałt | 1,00 | | |
| 3 | SST M-01 | Dostawa i montaż studni rewizyjnych kanalizacyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 1 kpl, o śr. 600 mm - 3 kpl, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym w tym robotami geodezyjnymi, rozbiórkami nawierzchni, robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, włączeniem istniejących przykanalików, próbami szczelności, odtworzeniem nawierzchni | ryczałt | 1,00 | | |

Nazwa Zamówienia : Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki, w ramach zadania - Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieńcu (ul. Staszica)

| Wzmocnienie ścian | | | | | | |
|---|----------|---|---------|------|--|-------------------------------|
| 4 | SST M-01 | Wykonanie oblicowania istniejącego muru ceglanego stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki w tym: murowanie ściany z cegły klinkierowej kl. 45 grubości 50 cm na zaprawie wodoszczelnej, ścianka dociskowa z cegieł klinkierowych pełnych kl. 45 o 25x6x6,5cm na zaprawie wodoszczelnej, spoinowanie ścian zaprawą wodoszczelną, wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm w podłożu ceglanym pod kotwy, wklejenie na żywicę w przygotowane otwory kotew stalowych, osadzenie w murze konstrukcji wsporczej z kątownika 75x75x8mm pod ściankę dociskową | ryczałt | 1,00 | | |
| Razem „Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki w ramach zadania - Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieńcu (ul. Staszica) | | | | | | (Kwota równa cenie ofertowej) |

III. WYKAZ DOKUMENTÓW

Z zastrzeżeniem zapisów określonych powyżej w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiot Umowy stanowią roboty, czynności i dokumenty opisane w niżej wymienionych załącznikach.

1.1 Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia

| L.P | DATA I NUMER DOKUMENTU | ORGAN WYDAJĄCY | DOTYCZY | TERMINY | WARUNKI / UWAGI / WYTYCZNE wynikające z Dokumentów, Opisy zawarte w niniejszej kolumnie są skrótowe. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z poniższych Dokumentów |
|-----|---|------------------------|--|---------------|---|
| 1. | 20.07.2016 r. ZNU.6220.11.20 16.MRB | Burmistrz Złocieńca | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – BRAK konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko | ----- ---- | ----- |
| 2. | 18.04.2016 r. ZNU.6727.68.20 16.DG | Burmistrz Złocieńca | Informacja – Gmina Złocieniec nie posiada miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla działek 1/3; 2; 6/13; 5/2 oraz 150 obręb 11 m. Złocieniec | ----- ---- | Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złocieniec określono: 1. Użytkowanie terenu działek nr: - 1/3 oraz 150 obręb 11 m. Złocieniec – <u>wody powierzchniowe</u> - 2 obręb 11 m. Złocieniec – <u>tereny działalności gospodarczej</u> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | | | <p>- 5/2 oraz 6/13 obręb 11 m. Złocieniec – <u>zabudowa mieszkaniowa</u></p> <p>2. Kierunek rozwoju działek nr:</p> <p>- 2; 6/13 oraz 5/2 obręb 11 m. Złocieniec – <u>tereny inwestycyjnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU)</u></p> <p>- części działki nr 1/3 obręb 11 m. Złocieniec – <u>tereny inwestycyjnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU)</u></p> <p>- części działki nr 150 obręb 11 m. Złocieniec – <u>zieleń publiczna(ZP)</u></p> |
| 3. | 05.12.2016 r. ZN.K.5183.90.20 16.MB | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie | Brak zastrzeżeń do wniosku w spr. uzgodnienia projektu budowlanego | ----- ---- | ----- |
| 4. | 10.05.2016 r. ZDP- 5470.01.2016.K S | Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim | Zgoda na prowadzenie robót w rejonie mostu w ul. Staszica w miejscowości Złocieniec | ----- ---- | <p>1. Roboty należy wykonać bez naruszenia konstrukcji mostu.</p> <p>2. Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć filary mostu przed uszkodzeniem.</p> <p>3. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi uszkodzeniami mostu w trakcie robót naprawi Wykonawca inwestycji.</p> <p>4. Po zakończeniu inwestycji należy zawiadomić ZDP w celu dokonania odbioru robót w obrębie mostu.</p> |
| 5. | 07.07.2016 r. TODDWBU- SZ.2110- 44302/16/WF | Orange Polska S.A. | Informacja o braku zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez Orange Polska S.A. | Uzgodnienie ważne do 07.07.2017 r. | W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń naniesionych na przedłożonym planie sytuacyjnym należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury w Szczecinie oraz inspektora nadzoru. |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|---------------|--|
| | | | Zatwierdzenie bez uwag lokalizacji projektowanych elementów | | |
| 6. | 04.08.2016 ZTI-5000-100956/16 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie | Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu i profilu z zakresem prac dla zadania inwestycyjnego – z <u>uwagami</u> | ----- ---- | 1. Wszelkie prace w obrębie czynnej sieci gazowej n/c dn 200stal wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Drawsku Pomorskim 2. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Drawsko Pomorskie |
| 7. | 04.07/2016 r. EOP-5-018901-2016 | Energa Operator Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim | Informacja, że w obszarze przewidywanych robót <u>nie</u> <u>przebiegają</u> sieci elektroenergetyczne | ----- ---- | Istniejące sieci umieszczone są w podwieszonych nad rzeką przepustach i w konstrukcji mostu. |
| 8. | 11.08.2016 r. | Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. Z o.o. | Zgoda na czasowe zajęcie i wejście na teren działki nr 2 obręb 11 Złocieniec w celu wykonania robót budowlanych związanych z inwestycją. | ----- ---- | ----- |
| 9. | 07.09.2016 r. | Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. Z o.o. | Akceptacja projektu zebrania kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku na działce nr 2 obręb 11 Złocieniec w jedną nitkę | ----- ---- | Działka nr 2 obręb Złocieniec Zgoda warunkowana tym aby wszelkie prace ziemne (wykopy, układanie rur itp.) wykonane były i nie został naruszony (zniszczony lub uszkodzony) istniejący drenaż opaskowy |
| 10. | 08.07.2016 r. ZWiK/1593/2016/D.P-K | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. | Informacja o przebiegu sieci wod-kan w obrębie planowanej inwestycji | ----- ---- | ----- |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | Złocieniec | | | |
| 11. | 147.07.2016 r. TM.813.81.2016 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu | Zgoda na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane, nieupoważniająca do zajęcia terenu – część działki ewidencyjnej nr 1/3 obręb 0011-Złocieniec | Zgoda wygasa w dniu 31.07.2018 r. | Przed rozpoczęciem prac w terenie inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, obejmujących tereny niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. |
| 12. | 15.11.2016 r. 9./2016 | Burmistrz Złocieńca | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek 1/3 oraz 2 obręb 11 m. Złocieniec | ----- ---- | Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury hydrotechnicznej |
| 13. | 23.12.2016 r. NZP.Z.471.3.2016.DrD | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu | Brak uwag do rozwiązań technicznych planowanej inwestycji | ----- ---- | W przypadku wystąpienia rzędnych wody wynoszących 122,00 m.n.p.m. budynek znajdujący się na prawym brzegu prawej odnogi rzeki Drawy może zostać narażony na podmywanie. Drawa cieszy się szerokim zainteresowaniem ze strony turystyki wodnej, w związku z tym prace powinny być dostosowane do terminu, w którym będzie powodowało jak najmniejsze utrudnienia w korzystaniu z wód. |
| 14. | 25.01.2017 OS.6341.88.2016.KJ | Starosta Drawski | Pozwolenia wodnoprawne na kształtowanie koryta rzeki Drawy, wykonanie grodzi tymczasowych, remont muru ceglanego i obniżenie konstrukcji istniejącego progu. | ----- ---- | Zobowiązania do: 1. Prowadzenia robót zgodnie z operatem wodnym 2. Wykonywania w razie konieczności prac mających na celu zachowanie lub odtworzenie stanu dna oraz brzegów rzeki Drawy 3. Poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenach przyległych do rzeki Drawy, związanych z realizacją robót 4. Zamontowanie łąty wodowskazowej na górnym stanowisku celem kontroli stanów wody 5. Poinformowanie RZGW w Poznaniu o terminie |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | rozpoczęcia robót 14 dni przed podjęciem prac |
| 15. | 21.03.2017 r OS.6341.89.201 6.KJ | Starosta Drawski | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. zmiany pozwolenia wodnoprawnego | ----- ---- | ----- |
| 16. | 12.04.2017 r. 20/K/2017 | Wojewoda Zachodniopo morski | Pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego | ----- ---- | Warunek: Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. |

1.2 Projekty i dokumentacje:

1. Informacja BIOZ
2. Geologia:
 - 2.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego – opinia geotechniczna
 - 2.2. Budowle hydrotechniczne na rzece Drawie:
 - 2.2.1. - mapa dokumentacyjna
 - 2.2.2. - przekroje geotechniczne
 - 2.2.3. - właściwości fizyczno – mechaniczne gruntów
 - 2.2.4. - karta dokumentacyjna sondowania penetracyjnego
 - 2.2.5. - karta dokumentacyjna sondowania DPL
3. Projekt budowlany:
 - 3.1. - opis, wyniki SNQ, wyniki WWQ
 - 3.2. - rysunki: plan zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje poprzeczne przez koryto rzeki Drawy, oblicowanie muru ceglanego wraz z nadbudową, - załączniki: wypisy z rejestru gruntów z dnia 16.03.2016r., kopia działek Złocieniec
4. Przedmiar robót: pozycje kosztorysu, preambuła do przedmiaru robót, przedmiar
5. Projekt Wykonawczy:
 - 5.1. opis,
 - 5.2. rysunki: plan zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje poprzeczne przez koryto rzeki Drawy, oblicowanie muru ceglanego wraz z nadbudową,
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, roboty inżyniersko – melioracyjne SST M-01
7. Kosztorys inwestorski: założenia wyjściowe do kosztorysowania, ogólna charakterystyka obiektu, przedmiar

8. Projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej:
 - 8.1. Opis
 - 8.2. Rysunki: plan zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profil kanalizacji deszczowej, studzienka kanalizacyjna DN 600, studzienka kanalizacyjna DN 1000
9. Projekt Wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej:
 - 9.1. Opis,
 - 9.2. Rysunki: plan zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profil kanalizacji deszczowej, studzienka kanalizacyjna DN 600, studzienka kanalizacyjna DN 1000