

Załącznik nr 1

do zaproszenia do składania ofert
na wykonanie zadania pod nazwą:

*Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych
jako wyposażenia archiwum zakładowego
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Powierzchnia pomieszczenia do zagospodarowania wynosi ok. 41m² (6,36 m x 6,42 m); szkic pomieszczenia w załączeniu; przed terminem składania ofert pomieszczenie może być udostępnione w celu dokonania przez Wykonawcę własnych pomiarów, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00.
- opis pomieszczenia archiwum:
 - a) pomieszczenie przeznaczone na archiwum zakładowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie mieści się na parterze budynku przy ul. Teofila Firlika 20 w Szczecinie, ma wymiary 6360 mm x 6420 mm, wysokość 3100 mm,
 - b) wzdłuż dwóch sąsiednich ścian sufit jest obniżony, co powoduje zmniejszenie wysokości pomieszczenia do 2360 mm (na szerokości 360mm od jednej ściany i 500 mm od drugiej ściany),
 - c) wzdłuż kolejnej ściany sufit jest obniżony powodując zmniejszenie wysokości pomieszczenia do 2530 mm (na szerokości 390mm od ściany); na tej samej ścianie zawieszono grzejniki – ich skrajna odległość od ściany wynosi 300 mm,
 - d) w narożnikach pomieszczenia (przy ścianie z grzejnikami) znajdują się „filary” o wymiarach:
 - I – 220 mm wzdłuż ściany z grzejnikami x 840 wzdłuż ściany sąsiedniej,
 - II – 50 mm wzdłuż ściany z grzejnikami i 860 mm wzdłuż ściany sąsiedniej,
 - e) oświetlenie w pomieszczeniu – lampy wiszące (600 mm od sufitu, z możliwością podniesienia na 400 mm od sufitu),
 - f) podłoga wymaga wykończenia, możliwe jest jej podniesienie o 100 mm w stosunku do stanu istniejącego (zmieni to wysokość pomieszczenia),
- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) opracowania projektu wyposażenia Archiwum w regały przesuwne (zgodnego z obowiązującymi przepisami i pozwalającego na maksymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia),
 - b) dostawy do siedziby Zamawiającego regałów wraz z całym niezbędnym osprzętem,
 - c) zamontowania regałów zgodnie ze sztuką w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,
 - d) wykonania wszelkich prac przygotowawczych i wykończeniowych, np. wykonania niezbędnych obróbek tynkarskich, posadzkarskich lub malarskich,
 - e) dokonywania corocznej konserwacji urządzeń w okresie gwarancyjnym,
 - f) przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi regałów.

- Wymagania dotyczące regałów:
 - a) wysokość regałów – maksymalna możliwa z uwzględnieniem wysokości pomieszczenia oraz zapewniająca zachowanie odległości pierwszej dolnej półki od podłogi wynoszącej 15 cm, co najmniej 50 cm prześwitu pomiędzy górą regału a sufitem oraz zapewniająca zachowanie odległości między aktami a znajdującą się nad nimi półką wynoszącą ok. 5 cm (przechowywane są prawie wyłącznie dokumenty formatu A4, które mogą być układane zarówno na dłuższym jak i na krótszym boku),
 - b) głębokość półki – minimum 300 mm , maksimum 350 mm,
 - c) nośność półki min. 100kg,
 - d) zakończenie tylne każdej półki – listwa ograniczająca przesuwanie się dokumentów, element jako oddzielna część,
 - e) półki zawieszane na zaczepach, regulacja półek w regale co 20 – 35 mm, bez użycia narzędzi,
 - f) mechanizm przesuwny korbowy (korba trójramienna) ręczny, zakryty panelami ochronnymi
 - g) napęd regałów łańcuchowo-kołowy z przekładnią redukcyjną i blokadą,
 - h) sprzęgło bezpieczeństwa – wymagane,
 - i) zabezpieczenie przed niekontrolowanym przechyłem i przesuwem regału – wymagane,
 - j) materiał, z którego wykonane będą regały – stal jakościowa, walcowana i tłoczona na zimno, pokryta epoksydową powłoką lakierniczą, odporną na ścieranie i zadrapania, obojętną dla środowiska
 - k) usztywnienie konstrukcji regałów – jeżeli wymagane przez producenta,
 - l) tabliczki opisujące zawartość regałów wykonane z trwałego materiału, instalowane na panelach frontowych,
 - m) opis techniczny regałów na tabliczkach znamionowych
 - n) ściany boczne regałów pełne
 - o) oparcie dla dokumentów – co najmniej 1 szt. na każdą półkę użytkową,

- Wymagania dotyczące norm:

Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz z regałami deklaracje zgodności.
Atesty na niepalność wszystkich użytych materiałów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z regałami.

- Sposób i termin realizacji zamówienia: dostawa i montaż regałów w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zamontowane regały i wykonane w związku z tym prace. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru prac.